PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

03.07.2026

KERN KXP 300V20M

Platform: Vejeplade rustfrit stål, underbygning lakeret stål, silikonebelagt aluminiumsvejecelle med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



DANSK

EGENSKABER

- Vejeplade i rustfrit stål
- Understel stål lakeret, meget bøjningsstift, bæreflade-design
- 1 vejecelle, aluminium, silikonebelagt, IP65, OIML-R60-godkendelse til verifikation, klasse III, 3000 e
- Libelle og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, derfor de mest nøjagtige vejeresultater

TEKNISKE DATA

- Mål platform B×D×H 650×500×135 mm, rustfrit stål
- Forbindelseskabel ca. 3 m
- Nettovægt ca. 34 kg

PIKTOGRAMMER

Standard



Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde	Aflæsning	Verif. interval	Min. belastning	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ca.
KXP 6V20LM	3 kg; 6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	3 m	300×240 mm	3,8 kg
KXP 15V20LM	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KXP 30V20M	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	100 g; 200 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KXP 60V20M	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	3 m	400×300 mm	11 kg
KXP 150V20LM	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	3 m	650×500 mm	34 kg
KXP 300V20M	150 kg; 300 kg	10 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	3 m	650×500 mm	34 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
YKV-01	Digital vejetransmitter YKV-01
YKV-02	Digital vejetransmitter YKV-02
YRO-03	Rullebane YRO-03

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-129	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-129
965-229	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-229
965-403	Kabelforlænger 965-403 (< 4 m)
965-404	Kabelforlængelse 965-404 (4–7 m)
965-412	Samling af komponenter 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-102	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-102

KERN piktogramoversigt

	Vejecelle: støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage